




PLANTILHA DE ADITIVO - Nº 01


OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA COBERTA DA PRAÇA JARDIM BRASIL II - JAPRAITUBA - SERGIPE

CONTRATO Nº: 105/2025 ORDEM DE SERVIÇOS : 08/08/2025 PERÍODO 01/10/2025 À 08/10/2025

1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	R\$ 448,37	R\$ 2.690,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.690,22
1.002	Remoção de tela galvanizada	m2	393,6		393,60	R\$ 4,38	R\$ 1.723,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.723,97
1.003	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	78,00	268,00	334,00	R\$ 77,15	R\$ 6.017,70	R\$ 19.750,40	R\$ 0,00	R\$ 25.768,10
1.004	Remoção de calha de zinco	m		48,60	48,60	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 605,07	R\$ 0,00	R\$ 605,07
2.001	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	393,60	36,60	430,20	R\$ 137,76	R\$ 54.222,34	R\$ 5.042,02	R\$ 0,00	R\$ 59.264,36
2.002	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de	m²	240,00		240,00	R\$ 23,79	R\$ 5.709,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.709,60
2.003	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pfutsal)	per	1,00		1,00	R\$ 4.529,43	R\$ 4.529,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.529,43
2.004	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	m2	7,80		7,80	R\$ 723,34	R\$ 5.642,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.642,05
3.001	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	576,00		576,00	R\$ 54,99	R\$ 31.674,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.674,24
3.002	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²		576,00	576,00	R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 10.575,36	R\$ 0,00	R\$ 10.575,36
3.003	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af. 01/2020	m²		28,50	28,50	R\$ 14,20	R\$ 0,00	R\$ 404,70	R\$ 0,00	R\$ 404,70
3.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²		28,50	28,50	R\$ 33,45	R\$ 0,00	R\$ 953,33	R\$ 0,00	R\$ 953,33
4.001	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m		48,60	48,60	R\$ 162,88	R\$ 7.915,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.915,97
4.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	m		86,00	86,00	R\$ 34,48	R\$ 2.965,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.965,28
5.001	Remoção, reposição e travamento de telamento com telas onduladas fornecimento ou alumínio	m2		576,00	576,00	R\$ 51,60	R\$ 0,00	R\$ 29.721,60	R\$ 0,00	R\$ 29.721,60
6.001	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia			60,00	60,00	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 189,00
6.002	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). af. 03/2024	m		36,00	36,00	R\$ 25,14	R\$ 0,00	R\$ 905,04	R\$ 0,00	R\$ 905,04
6.001	Limpeza geral	m2		576,00	576,00	R\$ 2,95	R\$ 1.698,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.698,20
TOTAL DO ORÇAMENTO							124.790,00	56.024,13	0,00	180.814,13
PERCENTUAL (%)								44,89%	0,00%	44,89%


Roberto Santos Barreto
Responsável Técnico
RNP270774927-3

FISCALIZAÇÃO:


Ayslan Gomes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Obras
Decreto nº 31 - 02/01/2025

ANOTAÇÕES: