

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00054

REFORMA DO PLENIÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
CNPJ : 13.366.067/0001-96

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ESTÂNCIA/SE					
MATERIAIS					
01.01.001	m2	56,75	64,12	30.587,46	100,00
Chapa de MDF branco liso 2 faces, e = 15 mm, de *2,75 x 1,85* m					
01.01.002	m2	325,00	31,44	30.587,46	100,00
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores					
01.01.003	kg	7,00	1,12	7,84	0,03
Gesso em pó para revestimentos/molduras/sancas e uso geral					
01.01.004	fl	50,00	1,20	60,00	0,20
Lixa média p/ madeira					
01.01.005	un	60,00	2,43	145,80	0,48
Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100					
01.01.006	m	500,00	0,63	315,00	1,03
Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)					
01.01.007	m2	400,00	6,82	2.728,00	8,92
Lona plástica preta					
01.01.008	m2	150,00	3,72	558,00	1,82
Câmara separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra					
01.01.009	un	9,00	96,31	866,79	2,83
Refletor Slim LED 100W de potência, branco, Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar					
01.01.010	un	2,00	565,89	1.131,78	3,70
Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20					
01.01.011	m	40,00	17,54	701,60	2,29
Fita antiderrapante safety-walk "3m" 1-5cm ou similar					
01.01.012	m2	6,25	832,23	5.201,44	17,00
Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base					
01.01.013	m	80,00	62,68	5.014,40	16,39
Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto					

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

30.587,46

Importe presente orçamento em:

(trinta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES

RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE CNPJ : 13.366.067/0001-96

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00054

Desc Empreendimento: REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

Prof. Resp.: CESAR

Operador Resp: orse

Referência: Setembro/2025-1

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,3600%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ESTÂNCIA/SE RUA GUMERCINDO BESSA, CENTRO ESTÂNCIA-SE	1	30.587,46	30.587,46	30.587,46	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 30.587,46

Importa o presente empreendimento a quantia de:

(Trinta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sete centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00054

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

Ref: Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ESTÂNCIA/SE				24.759,41	100,00
01.01		MATERIAIS				24.759,41	100,00
01.01.001	34664/SINAPI	Chapa de mdf branco liso 2 faces, e = 15 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	56,75	51,90	2.945,32	11,90
01.01.002	2289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	325,00	25,45	8.271,25	33,41
01.01.003	3315/SINAPI	Gesso em pó para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	kg	7,00	0,91	6,37	0,03
01.01.004	1337/ORSE	Lixa média p/madeira	fl	50,00	0,97	48,50	0,20
01.01.005	38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	60,00	1,97	118,20	0,48
01.01.006	11558/ORSE	Fita de demarcação PVC-15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m	500,00	0,51	255,00	1,03
01.01.007	3642/ORSE	Lona plástica preta	m2	400,00	5,52	2.208,00	8,92
01.01.008	38365/SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	m2	150,00	3,01	451,50	1,82
01.01.009	13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	9,00	77,96	701,64	2,83
01.01.010	13517/ORSE	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20	un	2,00	458,06	916,12	3,70
01.01.011	2228/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" 1-5cm ou similar	m	40,00	14,20	568,00	2,29
01.01.012	7323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficiêntes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, e xclusive regularização de base	m2	6,25	673,65	4.210,31	17,00
01.01.013	13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto	m	80,00	50,74	4.059,20	16,39
Importa o presente orçamento em: (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos)							24.759,41
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>							24.759,41

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO
ESTÂNCIA-SE CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00054

Ref: Setembro/2025-1

Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(1)				
13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto	m	50,74	62,68
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodu				
13517/ORSE	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 sp qts direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20	un	458,06	565,89
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(1)				
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovol t, marca G-light ou similar	un	77,96	96,31
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Sintéticos / Vinílicos(1)				
02228/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	14,20	17,54
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(3)				
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,35	21,43
02289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	25,45	31,44
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,13	10,04
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(3)				
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,71
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	4,98
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,89
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
07323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	673,65	832,23
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(1)				
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	5,52	6,82

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID			
							m		
13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,000075	37,80	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,50	0,01				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05				
10596 /ORSE	Protetor articular	un	0,00675	4,81	0,03				
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00015	26,89	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00	1,38				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00015	36,90	0,01				
04728 /ORSE	Talhadela chata 10"	un	0,000225	18,58	0,00				
02682 /ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	6,0000	0,12	0,72				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,119625	4,50	0,54				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	6,00	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangás curta	un	0,00225	193,04	0,43				
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,11	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	10,87	0,04				
04375 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	6,0000	0,06	0,36				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00015	185,23	0,03				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00015	47,69	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001125	73,93	0,08				
14407 /ORSE	Canaleta plástica 50 x 20mm, recorte aberto	m	1,0000	17,57	17,57				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000075	44,00	0,00				
11241 /ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un	0,00015	170,60	0,03				
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	h	0,7500	6,90	10,94				
02436 /SINAPI	Serviços de terceiros	h	0,7500	9,67	15,33				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54	0,08				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,42	MATERIAL	23,45	CUSTO TOTAL	50,74	PREÇO TOTAL	62,68
REQUIPAMENTO		ENC. (111,36008)	13,85	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI (23,5400 %)	11,94		

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054
 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
		UN	QTD	UN	QTD
13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto				
				UNID	
				m	
*				UN	QTD
M 02682 /ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un	6,0000		
M 14407 /ORSE	Canaleta plástica 50 x 20mm, recorte aberto	m	1,0000		
M 04375 /SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	6,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7500		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,7500		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7500		
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7500		

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02228/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar				
				UNID	
				m	
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0081	14,00	0,11
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	205,00	0,08
02711 /SINAPI	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0000	185,23	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
12893 /SINAPI	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001	73,93	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0001	18,00	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0004	4,81	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensor de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0000	13,50	0,00
12892 /SINAPI	Linha raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0002	10,87	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	20,11	0,00
04729 /ORSE	Marieta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00
04728 /ORSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0075	4,50	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001	6,00	0,00
00976 /ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m	1,0000	12,75	12,75
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0001	193,04	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,368)				

CODIGO 13517/ORSE Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20

UNID un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)	un	0,0018	13,50	0,02
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00225	73,93	0,17
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87	0,07
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00015	44,00	0,01
14264/ORSE	Trilho eletrificado de 2m	un	1,0000	63,89	63,89
14253/ORSE	Spot direcionável para trilhos PAR 20 - Exclusive lâmpada	un	4,0000	62,50	250,00
12925/ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	4,0000	19,99	79,96
02436/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,36%) Eletricista (horista)	h	1,5000	9,67	30,66
06111/SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCETROS	h	1,5000	6,90	21,88
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cd	0,0012	300,00	0,36
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	24,86	MATERIAL	403,46	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	ENC. (111,3600%)	27,68	SERV. TERCETRO	2,06	BDI (23,5400 %)
COMPOSIÇÃO SIMÉTTICA					458,06
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					107,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					565,89
* CÔDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 12925 /ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	4,0000		
M 14253 /ORSE	Spot direcionável para trilhos PAR 20 - Exclusive lâmpada	un	4,0000		
M 14264 /ORSE	Trilho eletrificado de 2m	un	1,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5000		
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,5000		
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,5000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000		

CODIGO	UNID
03642/ORSE	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID			
							m2		
02289/ORSE	tinta para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	205,00	0,82				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00				
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82	0,00				
10996 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0040	4,81	0,02				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,90	0,00				
02378 /ORSE	Valô transporte	un	0,0675	4,50	0,30				
02232 /ORSE	Tinta pva latex para interior corallmur ou similar	l	0,1800	21,51	3,87				
01651 /ORSE	Oculô branco proteção	pr	0,0007	6,00	0,00				
00333 /ORSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,84	0,89				
00941 /ORSE	Pardamento com mangas curta	un	0,0014	193,04	0,27				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	14,00	1,28				
03467 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97	0,48				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	18,00	0,03				
10708 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0001	36,90	0,00				
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0014	17,50	0,02				
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	27,26	0,07				
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03				
02711 /SINAPI	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0001	185,23	0,02				
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7+ cm)	par	0,0021	10,87	0,02				
12893 /SINAPI	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93	0,05				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem juvular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01				
04783 /SINAPI	Pinor (horista)	h	0,6000	9,67	12,26				
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0916	5,00	0,46				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040	12,54	0,05				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj*	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,87	MATERIAL	8,19	CUSTO TOTAL	25,45	PREÇO TOTAL	31,44
QUANTIDADE		ENC. (111,36008)	8,77	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI (23,5400 %)	5,99		

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE -- Orçamento de Obras de Sergipe
 Página 6
 rptRelacaComposicoesEmpForm

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

Fis. nº 25

Rubrica 0

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00		
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,11	0,06		
02711 /SINAPI	Garrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	185,23	0,01		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,87	0,02		
12893 /SINAPI	Bolsa de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00059	73,93	0,04		
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00		
13791 /ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000	58,55	58,55		
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	44,00	0,00		
11241 /ORSE	Alicate volt-ampmetro	un	0,0001	170,60	0,02		
12895 /SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,50	0,01		
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,67	10,22		
06111 /SINAPI	Serverte de obras (horista)	h	0,3000	6,90	4,38		
SERVICOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguró de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cf	0,00032	300,00	0,10		
10761 /ORSE	Refeição - café da-manhá (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41		
RESUMO DA COMPOSICAO							
EQUIPAMENTO	ENC. (111,3600%)	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	BDI (23,5400 %)	PREÇO TOTAL
	0,00	6,90	7,70	0,56	18,35	96,31	
COMPOSIÇÃO SIMÉTRICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	UN	QTD	UN	QTD
M 01691 /ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000	un		un	
M 13791 /ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000	un		un	
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Serverte	h	0,3000	h		h	
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,5000	h		h	
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	h		h	
P 06111 /SINAPI	Serverte de obras (horista)	h	0,3000	h		h	

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREDORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N - CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054
 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

Fls. nº 26

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID	
		h	
10552/ORSE			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QTD
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	73,93	0,05		
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92		
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00		
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29		
00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0002	20,11	0,00		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0654	4,50	0,29		
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0002	26,89	0,01		
10579/CRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	44,00	0,00		
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	170,60	0,03		
11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002	47,69	0,01		
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	10,87	0,03		
12892/SINAPI	Juva respa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	18,00	0,03		
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	4,81	0,02		
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO		0,00	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL	
			0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	
					0,90		
					3,81		
					4,71		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00054

RUA GUMERCINDO BESSA/S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO -	Encargos Complementares - Eletricista	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
		UNID	h
M 11241 /ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un	0,0002
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00	0,03
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	27,26	0,12
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,90	0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82	0,01
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98	0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81	0,02

ESTÂNCIA CÂMARA DE VERADORES
 RUA GUERECINDO BESSA/S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VERADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

FIS. nº 29

Rubrica

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE		h

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729/ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81	0,02
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
00311/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29
01651/ORSE	Óculos branco-proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
12935/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
12634/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
12893/SINAPI	Bota de segurança com bigreia de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
12692/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
02711/SINAPI	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
COMPOSIÇÃO DA COMPOSIÇÃO					
EQUTPAMENTO	MÃO DE OBRÁ	0,00	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL
	ENC (111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
		3,96		0,93	
					PREÇO TOTAL
					4,89
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00158*/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0941		

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREDORES

RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054
 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	COMPOSIÇÃO SIMÉTTICA	UNID	
			h	m2
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 /SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
02285 /ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	18,00	0,02	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,81	0,01	
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,00	0,00	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	193,04	0,17	
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00	
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	16,82	0,00	
04174 /ORSE	Despenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,90	0,00	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0450	4,50	0,20	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe
 Página 13
 RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	UN	1	21,51	21,51	3,87	
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	0,00	
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,50	0,01	0,01	
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de polister, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00	0,00	
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	73,93	0,04	0,04	
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	10,87	0,02	0,02	
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	14,00	0,86	0,86	
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00	0,00	
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00	0,00	0,00	
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	27,26	0,05	0,05	
11250/ORSE	Rolo 1ã de carneiro 20cm	un	0,0009	17,50	0,02	0,02	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92	2,92	
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,67	8,18	8,18	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03	0,03	
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31	0,31	
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl	0,0002	300,00	0,06	0,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO. DE OBRA	5,25	MATERIAL	5,84	CUSTO TOTAL	17,35
EQUIPAMENTO		ENC. (111,36008)	0,41	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	4,08
							21,43
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	1	0,1800	0,1800		
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		0,2000	0,2000		
O 10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h		0,4000	0,4000		
P 04783/SINAPI	Pintor (horista)	h		0,4000	0,4000		
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h		0,2000	0,2000		

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREDORES
 RUA GUERECINDO BESSA,S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

Fis. nº 32

Rubrica

0

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO. UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
02281/ORSSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
11251/ORSSE	Pinçel de seda 2"	un	0,0009	27,26	0,02	
12892/SINAPI	Lixa raspas de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0007	10,87	0,01	
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,97	0,48	
02711/SINAPI	Carinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000	185,23	0,00	
11252/ORSSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0000	269,00	0,00	
10788/ORSSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00	
11250/ORSSE	Rolo 1â de carneiro 20cm	un	0,0005	17,50	0,01	
10599/ORSSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0005	18,00	0,01	
10596/ORSSE	Protetor auricular	un	0,0014	4,81	0,01	
10583/ORSSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01	
10492/ORSSE	Cesta Básica	un	0,0014	205,00	0,29	
04729/ORSSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	37,80	0,00	
01333/ORSSE	Líquido selador para parede	l	0,1300	6,84	0,89	
04728/ORSSE	Talhadreira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00	
04725/ORSSE	Espátula	un	0,0001	16,82	0,00	
04174/ORSSE	Despenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,90	0,00	
02378/ORSSE	Valê transporte	un	0,0225	4,50	0,10	
01651/ORSSE	Óculos branco, proteção	pr	0,0002	6,00	0,00	
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01	
00941/ORSSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	193,04	0,08	
00158/ORSSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0305	14,00	0,43	
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,50	0,00	
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	20,11	0,00	
04783/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111/SINAPI	Pinitor (horista)	h	0,2000	9,67	4,09	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761/ORSSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0305	5,00	0,15	
10517/ORSSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03	
10362/ORSSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0014	12,54	0,02	
	RESTMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA	2,62				
	ENC. (111,3600%)	2,93				
	MATERIAL	2,37				
	SBRV. TERCEIRO	0,21				
	CUSTO TOTAL	8,13				
	BDI (23,5400 %)	1,91				
	PREÇO TOTAL			10,04		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

ESTÂNCIA CÂMARA DE VERADORES
 RUA GUIMERCIANO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VERADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00054
 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	UNID	QTD
02281/ORSE		m2	
	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01333 /ORSE	Líquido selador para parede	1	0,1300
M 03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000
P 04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
RUA GUMERCINDO BESSA,S/N CENTRO
ESTÂNCIA-SE CNPJ : 13.366.067/0001-96

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00054
 Ref.: Setembro/2025-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06893/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm c olorado - aplicad	m2	6,5625	641,57	4.210,30	16,86	16,86
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	195,0000	20,44	3.985,51	16,10	32,96
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	246,4000	14,58	3.593,46	14,51	47,47
34664/SINAPI	Chapa de mdf branco liso 2 faces, e = 15 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	56,7500	51,90	2.945,32	11,90	59,37
14407/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20mm, recorte aberto	m	80,0800	17,57	1.405,60	5,68	65,05
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	67,5000	20,44	1.379,60	5,57	70,62
02232/ORSE	Tinta pva latex para interior coralmur ou similar	l	58,5000	21,51	1.258,34	5,08	75,70
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	440,0000	1,66	730,10	2,95	78,65
00158/ORSE	Almogo (Participação do empregador)	un	51,81376	14,00	725,39	2,93	81,58
13791/ORSE	Refletor slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	9,0000	58,55	526,95	2,13	83,71
00976/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m	40,0000	12,75	510,00	2,06	85,77
14253/ORSE	Spot direcional para trilhos PAR 20 - Exclusive lâmpada Gesta Básica	un	8,0000	62,50	500,00	2,02	87,79
10492/ORSE	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	un	2,2754	205,00	466,46	1,88	89,67
38365/SINAPI	Líquido selador para parede	m2	150,0000	3,01	451,50	1,82	91,49
01333/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	l	42,2500	6,84	288,99	1,17	92,66
10761/ORSE	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m	51,81376	5,00	259,07	1,05	93,71
11558/ORSE	Vale transporte	un	500,0000	0,51	255,00	1,03	94,74
02378/ORSE	Lâmpada PAR 20 led 7w bivolt am/br/neu	un	40,35437	4,50	181,59	0,73	95,47
12925/ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	8,0000	19,99	159,92	0,65	96,12
03767/SINAPI	Fardamento com mangas curta	un	162,5000	0,97	157,63	0,64	96,76
00941/ORSE	Trilho eletrificado de 2m	un	0,7788	193,04	150,34	0,61	97,37
14264/ORSE	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	2,0000	63,89	127,78	0,52	97,89
38383/SINAPI	Exameg admissionais/demissionais (checkup)	un	60,0000	1,97	118,20	0,48	98,37
10517/ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	cj	0,22328	300,00	66,98	0,27	98,64
02682/ORSE	Lixa média p/ madeira	un	480,0000	0,12	57,60	0,23	98,87
01337/ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	fl	50,0000	0,97	48,50	0,20	99,07
12893/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un	0,41131	73,93	30,41	0,12	99,19
04375/SINAPI	Seguro de vida e acidente em grupo	un	480,0000	0,06	28,80	0,12	99,31
10362/ORSE	Pincel de seda 2"	un	2,2754	12,54	28,53	0,12	99,43
11251/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,8775	27,26	23,92	0,10	99,53
10599/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	0,92376	18,00	16,63	0,07	99,60
01691/ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	18,0000	0,86	15,48	0,06	99,66
12892/SINAPI	Protetor auricular	par	1,19686	10,87	13,01	0,05	99,71
10596/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	2,2754	4,81	10,94	0,04	99,75
10583/ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,8775	11,98	10,51	0,04	99,79
11252/ORSE	Rolo 1a de carneiro 20cm	un	0,0325	269,00	8,74	0,04	99,83
02711/SINAPI	Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	un	0,04564	185,23	8,45	0,03	99,86
11250/ORSE		un	0,4550	17,50	7,96	0,03	99,89
03315/SINAPI		kg	7,0000	0,91	6,37	0,03	99,92

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00054
 Ref: Setembro/2025-1
 Moeda: R\$

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUERECINDO BESSA, S/N CENTRO
 ESTÂNCIA-SE CNPJ: 13.366.067/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno	un	0,28242	13,50	3,81	0,02	99,96
01651/ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	pr	0,41806	6,00	2,51	0,01	99,97
11241/ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0135	170,60	2,30	0,01	99,98
12894/SINAPI	Alicate volt-ampereímetro	un	0,09164	20,11	1,84	0,01	99,99
04728/ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de políester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,09221	18,58	1,71	0,01	100,00
10788/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,04564	36,90	1,68	0,01	100,00
04174/ORSE	Pa quadrada	un	0,0975	12,90	1,26	0,01	100,00
04725/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.:143, Atlas ou similar	un	0,0650	16,82	1,09	0,01	100,00
11240/ORSE	Espátula	un	0,0135	47,69	0,64	0,00	100,00
10579/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0135	26,89	0,36	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00675	44,00	0,30	0,00	100,00
04729/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00657	37,80	0,25	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00657	37,80	0,25	0,00	100,00
EQUIPAMENTO: 0,00 (0,00%)			MATERIAL: 15.174,78 (62,50%)		PESSOAL: 8.958,57 (36,18%)		
			TERCEIRO: 354,58 (1,43%)		OUTROS: -28,52 (-0,12%)		
			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				
			24.759,41				

Atividade e quiloro (ml), setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos)

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO
 ESTÂNCIA-SE CNPJ : 13.366.067/0001-96

Cod. Empreendimento: 00054
 Ref : Setembro/2025-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL (%)
022289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interior	m2	325,00	25,45	8.271,25	33,41
073323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 23x25cm, aplicado, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	6,25	673,65	4.210,31	17,00
13605/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto	m	80,00	50,74	4.059,20	16,39
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	400,00	5,52	2.208,00	8,92
13517/ORSE	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis inclusive lâmpada PAR 20	un	2,00	458,06	916,12	3,70
13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	9,00	77,96	701,64	2,83
02228/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	40,00	14,20	568,00	2,29

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00054

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

Ref : Setembro/2025 - Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	100,00	VALOR	100,00	1º MÊS									
					VALOR	100,00%	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
01	REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ESTÂNCIA/SE	100	30.587,46	100,00	30.587,46									
01.01	MATERIAIS	100	30.587,46	100,00	30.587,46									
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	30.587,46	100,00	30.587,46									
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	30.587,46	100,00	30.587,46									

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUIMERCINDO BESSA,S/N CENTRO
 ESTÂNCIA-SE CNPJ : 13.366.067/0001-96

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00054
 Ref : Setembro/2025-1
 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0135	47,69
11241/ORSE	Alicate volt-amperemetro	un			0,0135	170,60
00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un			51,81376	14,00
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			0,41131	73,93
04375/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	un			480,0000	0,06
38365/SINAPI	Camada separadora de filme de polietileno 20 a 25 micra	m2			150,0000	3,01
14407/ORSE	Canaleta plástica 50 x 20mm, recorte aberto	m			80,0000	17,57
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0,09164	20,11
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un			0,28242	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l. / *100* kg, pneu com camara	un			0,04564	185,23
10492/ORSE	Cesta Básica	un			2,2754	205,00
34664/SINAPI	Chapa de MDF branco liso 2 faces, e = 15 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2			56,7500	51,90
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0135	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,00675	44,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,0975	12,90
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un			0,0325	269,00
04725/ORSE	Espátula	un			0,0650	16,82
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			0,7788	193,04
00976/ORSE	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m			40,0000	12,75
11558/ORSE	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m			500,0000	0,51
03315/SINAPI	Gesso em pó para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	kg			7,0000	0,91
12925/ORSE	Lampada PAR 20 led 7w bivolt am/br/neu	un			8,0000	19,99
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			42,2500	6,84
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un			60,0000	1,97
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			162,5000	0,97
01337/ORSE	Lixa média p/ madeira	fl			50,0000	0,97
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			440,0000	1,66
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			1,19686	10,87
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,00657	37,80
01651/ORSE	Oculos branco proteção	pr			0,41806	6,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,04564	36,90
02682/ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	un			480,0000	0,12
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			18,0000	0,86
11251/ORSE	Pínçel de seda 2"	un			0,8775	27,26
06893/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicaco	m2			6,5625	641,57
10596/ORSE	Protetor auricular	un			2,2754	4,81

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO
 ESTÂNCIA-SE CNPJ : 13.366.067/0001-96

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

RELAÇÃO DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00054
 Ref.: Setembro/2025-1
 Moeda: R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			0,92376	18,00
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Auto volt, marca G-light ou similar	un			9,0000	58,55
11250/ORSE	Rofo lá de carneiro 20cm	un			0,4550	17,50
14253/ORSE	Spot direcionável para trilhos PAR 20 - Exclusivê lâmpada	un			8,0000	62,50
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,09221	18,58
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			58,5000	21,51
14264/ORSE	Trilho eletrificado de 2m	un			2,0000	63,89
10583/ORSE	Tincha 3"	un			0,8775	11,98
02378/ORSE	Vale transporte	un			40,35437	4,50
PESSOAL						
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			67,5000	9,67
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			195,0000	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			246,4000	6,90
SERVICO DE TERCEIRO						
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0,22328	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com man teiga)	un			51,81376	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			2,2754	12,54

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES

RUA GUMERCINDO BESSA,S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE

CNPJ : 13.366.067/0001-96

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Setembro/2025-; Moeda : R\$

Empreendimento: 00054 - REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			23,54%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREADORES
 RUA GUMERCINDO BESSA/S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

NILVA DE ENCARGOS SOCIAIS
 Cod. Empreendimento: 00054
 REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE
 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INGRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,35
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,84
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,80
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,48
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,09
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		8,54
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			13,47
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,75
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,49
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,74
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,36%

ESTÂNCIA CÂMARA DE VEREDORES
 RUA GUMERCINDO BESSA, S/N CENTRO ESTÂNCIA-SE
 CNPJ : 13.366.067/0001-96

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Rubrica
 Cod. Emprego: 00054
 REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE
 Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

Fis. nº 42

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,29
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,65
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,07
B06	Férias Gozadas	%		6,60
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			10,41
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,64
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,70
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,32
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,99
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,82%